

กรมการค้าภายใน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ได้จัดจ้างโครงการขยายเขตประปาชุมชนบ้านใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต. ในเตา กำหนด ตามรายละเอียดแนบท้ายฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นายบุญธรรม กีสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

นาย/พัน
นาย/พัน
หัวหน้า
นาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายเขตประปาชุมชนบ้านใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๙๐,๐๐๐.-.....บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงานขุดวางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕.....เป็นเงิน.....๓๒๘,๒๔๗.-.....บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร (ปร.๕)
 - ๖.๒ ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓ ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสุดใจ บุญตัด	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศรชัย ชีช้าง	ตำแหน่ง	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นางรัชดาภรณ์ รอดเรืองฤทธิ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการคำนวณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ฝ่าย/งาน สำนัก/กองช่าง กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท ขยายเขตประปา

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แบบเลขที่.....

ประมาณราคาคานแบบปร.4 จำนวน 2 แห่ง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานขยายเขตประปา	223,956.34	1.3056	292,397.40	
	เงินในไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			292,397.40	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			290,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน				

ประมาณราคา

.....

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายปริญญา จันทร์คง)

ตรวจสอบ

.....

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(นายศรัชย์ จีรัชัง)

เห็นชอบ

.....

รอง ปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.ในเตา

(นายวิภัทร ชุ่มแสง)

อนุมัติ

.....

นายก อบต.ในเตา

(นายบุญธรรม กี่สู่น)

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4

โครงการขยายเขตประปาชุมชนบ้านใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ฝ่าย/งาน

สำนัก/กองช่าง

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 13.5 ปลายนาน	1,840.00	เมตร	60.57	111,448.80	40.00	73,600.00	185,048.80	
2	ท่อ PVC ขนาด 1/2" ชั้น 8.5 ปลายนาน	8.10	เมตร	9.81	79.46	30.00	243.00	322.46	
3	ข้อต่อ PVC 90 ขนาด 1/2" ชั้น 13.5	81.00	ตัว	3.74	302.94	-	-	302.94	
4	สามทาง PVC ขนาด 2" ลด 1/2" ชั้น 13.5	27.00	ตัว	42.06	1,135.62	-	-	1,135.62	
5	บอลวาล์ว PVC ขนาด 2"	8.00	ตัว	107.00	856.00	400.00	3,200.00	4,056.00	
6	ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาด 1/2" ชั้น 13.5	54.00	ตัว	3.00	162.00	-	-	162.00	
7	สามทาง PVC ขนาด 2" ชั้น 13.5	2.00	ตัว	37.38	74.76	-	-	74.76	
8	บอลวาล์ว PVC ขนาด 1/2"	27.00	ตัว	28.04	757.08	100.00	2,700.00	3,457.08	
9	มาตรวัดน้ำขนาด 1/2"	27.00	ตัว	350.46	9,462.42	100.00	2,700.00	12,162.42	
10	ข้อต่อ 90 PVC ขนาด 2" ชั้น 13.5	8.00	ตัว	70.00	560.00	-	-	560.00	
11	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 3" (คาดน้ำเงิน)	24.00	เมตร	238.31	5,719.44	145.00	3,480.00	9,199.44	
12	น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม	18.00	กระป๋อง	121.50	2,187.00	-	-	2,187.00	

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4

โครงการขยายเขตประปาชุมชนบ้านใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ฝ่าย/งาน

สำนัก/กองช่าง

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
13	งานตัดพร้อมรื้อพื้น คสล.	18.75	ตร.ม	-	-	70.00	1,312.50	1,312.50	
14	งานเทพื้นคอนกรีต	1.87	ตร.ม	1,819.84	3,403.10	306.00	572.22	3,975.32	
	รวมทั้งสิ้น				136,148.62		87,807.72	223,956.34	